

ООО "Оооо - Оооооооо"

ИНН63000000000000000000, Адрес: 445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Оооооооо, д. 00, тел. (8482) 00-00-00
Банк: ЗАО КБ "ООО-БАНК" г. Тольятти, БИК 0000000000, к/с 00000000000000000000, р/с 00000000000000000000
Контакт: 8-9272-000-000 Ооооооо Оооооо Ооооооооооо, ландшафтный дизайнер.

Наша компания имеет опыт устройства декоративных прудов с 1998 года. Наши работы можно увидеть здесь: http://park-prestij.ru/nashi_raboty1, <http://prud-tlt.my1.ru/photo/moi/1>. Практически все пруды мы строим с использованием бутилкаучуковой пленки Firestone толщиной



1 мм. Правильное её название: этилен-пропилендиен-мономер (EPDM). Эластичность до – 40 град.С, растяжение до 300%, экологичность, стойкость к ультрафиолету. Срок службы 50 лет.

С 2008 года есть опыт устройства гидроизоляции сложных форм, в том числе с вводом коммуникаций через гидроизолирующий слой. Это бывает необходимо при установке консольных насосов в техническом помещении за пределами чаши водоёма. Но, благодаря уникальным технологиям OASE, существуют погружные насосы, которые не нужно убирать из пруда на зиму.



Отпадает необходимость в дополнительных сложных инженерных сооружениях типа подвалов и колодцев, что не только удешевляет строительство и обслуживание, но и увеличивает надежность всего сооружения за счет отсутствия оборудования и трубопроводов за пределами гидроизолированной чаши. Это также позволяет изменять и даже наращивать конфигурацию насосного оборудования в дальнейшей эксплуатации. Ресурс насосов 30 000 часов.

С 2000 года мы устанавливаем системы механической и биологической фильтрации. В ограниченных пространствах часто нет другого способа обеспечить прозрачность воды. Вам же мы предлагаем природную технологию поддержания биобаланса – биоплато. На специально устроенных мелководьях вода отфильтровывается в слое субстрата и все питательные вещества усваиваются высшей водной растительностью. Для этого под зоны регенерации отводится 250 кв.м. из 700. Это вписывается в концепцию пейзажности. Водные растения способны быстро размножаться. Поэтому в первые несколько лет эффективность фильтрации только увеличивается и не страдает при длительных отключениях энергии. Такой пруд требует минимального ухода. Есть опыт выращивания водных растений с 2006 года.

ООО "Оооо - Оооооооо"

ИНН630000000000000000000000, Адрес: 445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Оооооооо, д. 00, тел. (8482) 00-00-00
 Банк: ЗАО КБ "ООО-БАНК" г. Тольятти, БИК 0000000000, к/с 0000000000000000000000, р/с 0000000000000000000000
 Контакт: 8-9272-000-000 Ооооооо Оооооо Ооооооооооо, ландшафтный дизайнер.

При стоимости работ "под ключ" 3 000 руб./кв.м., стоимость водоёма площадью 700 кв.м. составит 2 100 000 рублей. Сюда входит всё от проекта до посадки растений, включая монтаж и наладку оборудования, при условии наличия необходимых коммуникаций в непосредственной близости. На отдельные виды работ есть расценки:

№ п/п	наименование работ, материалы	ед. изм.	кол-во	цена, руб.	стоимость, руб.
1	Выезд дизайнера на участок				1 000
2*	Проект устройства водоёма.	100 кв.м.	7	3 000	21 000
3	авторский надзор	% ст-ти работ			10
4	Укладка геотекстиля	% ст-ти мат-ла			25
	то же при шеф-монтаже				10
5	Гидроизоляция пленкой	% ст-ти мат-ла			25
	то же при шеф-монтаже				10
6	Посадка растений	% ст-ти раст-й			50 - 100
7	Установка оборудования	% ст-ти обор-я			20
8	Устройство водопадов, каскадов, гротов, источников, фонтанов				договорная

*Проект включает в себя схему водоёма в плане, разрез водоёма в двух плоскостях, электрическую схему, схему установки и подключения оборудования, спецификацию основного оборудования, чертежи конструктивных элементов, оформление береговой зоны, ассортиментную ведомость растений, пояснительную записку, 3 D визуализацию, ориентировочную смету.

Следующая информация не является сметой, но поможет оценить порядок затрат:

оборудование					
1	УФ — приборы	шт	3		170 000
2	Насосы	шт	5		500 000
материалы					
1	гидроизоляция: пленка, геотекстиль, клей				750 000
2	Камень: галька, литняк, валун	тн	200		2 000 000
3	Растения				130 000
				Итого:	3 550 000

При устройстве некоторых элементов чаши пруда потребуется сравнительно небольшое количество песка, цемента, щебня, кирпича. В целом плёночные технологии гидроизоляции не предусматривают сплошного бетонирования. Для установки оборудования потребуются электроустановочные изделия.